

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: TRAZO Y NIVELACIÓN

PRELIMINARES					
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	499.01000		

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA

EXCAVACIONES					
EFc0099	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	349.31000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: ACARREO DE TARRACERIAS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	349.31000		

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: ACARREO DE TARRACERIAS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	3.842.37000		

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: RELLENO COMPACTADO

RELLENOS Y COMPACTACION					
EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	349.31000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: RELLENO COMPACTADO

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO					
2020-6065-0003-AI-AQ	Adquisición de material producto de Banco (Controlado de 1-1/2" a finos), proveniente banco "GRUPO BERTRAN" Ubicado en el municipio de Atotonilco de tula, Hgo. (L.A.B). Incluye: carga mecánica.	m3	454.11000		

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: ACARREO DE TARRACERIAS

ACARREO PARA TERRACERIAS

AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	349.31000		
---------	---	----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: ACARREO DE TARRACERIAS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	7.684.73000		

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

SUB-BASES Y BASES

CMc0229	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	104.79000		
---------	---	----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

SUB-BASES Y BASES

CMc0094	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	M3K	733.55000		
---------	--	-----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

CONCRETO HIDRAULICO

EFc0216	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	499.01000		
---------	--	----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO					
EFc0293	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	499.01000		

SUBTOTAL:

Partida: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

CONCRETO HIDRAULICO					
EFc0227	ACABADO ESTAMPADO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACUERDO AL DISEÑO DEL MOLDE, INCLUYE: MOLDES PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR CLARO ACRILICO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO"	M2	499.01000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: DEMOLICIÓN

DEMOLICIONES					
EFc0008	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	17.01000		

SUBTOTAL:

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS

AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	17.01000		
---------	--	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	187.17000		

SUBTOTAL:

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: RELLENO COMPACTADO

RELLENOS Y COMPACTACION					
Efc0106	RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	24.68000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: RELLENO COMPACTADO

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2020-6065-0003-AI-AQ	Adquisición de material producto de Banco (Controlado de 1-1/2" a finos), proveniente banco "GRUPO BERTRAN" Ubicado en el municipio de Atotonilco de tula, Hgo. (L.A.B). Incluye: carga mecánica.	m3	32.11000		
----------------------	---	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS

AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	24.68000		
---------	---	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	543.04000		

SUBTOTAL:

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: EXCAVACIONES

EXCAVACIONES					
EFc0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.70000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.70000		

SUBTOTAL:

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	106.78000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: GURNICIONES Y BANQUETAS

GUARNICIONES Y BANQUETAS					
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M	155.31000		

SUBTOTAL:

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: GURNICIONES Y BANQUETAS

GUARNICIONES Y BANQUETAS					
EFc0250	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	198.83000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Sub Partida: GURNICIONES Y BANQUETAS

CONCRETO HIDRAULICO					
EFC0227	ACABADO ESTAMPADO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACUERDO AL DISEÑO DEL MOLDE, INCLUYE: MOLDES PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR CLARO ACRILICO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO"	M2	198.83000		
SUBTOTAL:					

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: LAMPARAS

INSTALACION ELECTRICA					
EFC0588	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE FAROL TIPO HACIENDA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W., INCLUYE: BALASTRO, FOCO, LUMINARIA, (10 m.) DE CABLE THW DEL # 6, (5m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8, POSTE REDONDO DE 4.00 m. x 3" DE Ø, BASE TRAPEZOIDAL CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 150 Kg/cm2 PARA COLOCACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIDAS 0.80 x 0.80 m. DE BASE, 0.40 x 0.40 m. DE CORONA Y 0.90 m. DE ALTURA, ANCLAS DE 3/4" x 1.00 m., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00000		
SUBTOTAL:					

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: ALUMBRADO

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0505	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	525.00000		

SUBTOTAL:

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: ALUMBRADO

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0665	REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, TAPA DE REGISTRO DE 40X40 cm. CON ANGULO DE 1" X 1/8", CAMA DE GRAVA DE 6 CM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: ALUMBRADO

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" x 3.05 m. CON CONECTOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00000		

SUBTOTAL:

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: ALUMBRADO

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO, BASE DE MEDICION DE 4 MORDAZAS, REDUCCION DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm, (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (3 m) DE CABLE DE COBRE THW # 12 MARCA CONDUMEX, (2 m) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 1.50m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: ALUMBRADO

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0512	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD4F DE 4 X 60 AMP., PARA EMPOTRAR, 1F- 3H, ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D, CON ESPACIO PARA 4 INTERRUPTORES (NO INCLUYE INTERRUPTORES). INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		
					SUBTOTAL:

Partida: ALUMBRADO PÚBLICO

Sub Partida: ALUMBRADO

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0522	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00000		
					SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0327	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA LIMPIA DE 1 HP, 120 V., MARCA SIEMENS O SIMILAR, CON UN DIAMETRO DE SUCCION DE 1 1/4" Y 1" DE DESCARGA Y UN ALCANCE DE HASTA 30 m. DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		
SUBTOTAL:					

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
EFc0316	ALIMENTACION DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO-CISTERNA CON (20 m.) DE TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm. de Ø, (3) CODOS DE Fo. Go. DE 90 x 13 mm., (1) VALVULA PARA FLOTADOR DE 13 mm., (6) COPLES DE Fo. Go. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00000		
SUBTOTAL:					

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0470	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00000		

SUBTOTAL:

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

INSTALACION ELECTRICA					
EFc0509	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO INTEMPERIE MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO TIPO INTEMPERIE, MATERIAL, PRUEBAS, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

EXCAVACIONES					
EFc0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	0.81000		
SUBTOTAL:					

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
EFc0663	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		
SUBTOTAL:					

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: FUENTE

Sub Partida: FUENTE

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
EFc0378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	9.00000		

SUBTOTAL:

Partida: PINTURA

Sub Partida: SEÑALAMIENTO

SEÑALAMIENTO

EFc0679	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: TABLEROS Y PORTERIAS DE ESTRUCTURA DE ACERO, LINEAS PARA CANCHA DE BASQUETBOL, CANCHA DE VOLEIBOL, CANCHA DE FUTBOL, TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		
---------	--	-----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PINTURA

Sub Partida: SEÑALAMIENTO

SEÑALAMIENTO					
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	155.31000		

SUBTOTAL:

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: TRAZO Y NIVELACIÓN

PRELIMINARES					
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	164.85000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: EXCAVACIONES

EXCAVACIONES					
EFc0099	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	57.14000		
					SUBTOTAL:

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS

AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	57.14000		
					SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS

AXc0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	628.52000		
---------	---	-------	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: RELLENO COMPACTADO

RELLENOS Y COMPACTACION

EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	57.14000		
---------	--	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: RELLENO COMPACTADO

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2020-6065-0003-AI-AQ	Adquisición de material producto de Banco (Controlado de 1-1/2" a finos), proveniente banco "GRUPO BERTRAN" Ubicado en el municipio de Atotonilco de tula, Hgo. (L.A.B). Incluye: carga mecánica.	m3	74.28000		
----------------------	---	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	57.14000		

SUBTOTAL:

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: ACARREOS

ACARREO PARA TERRACERIAS					
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1.257.03000		

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

RELLENOS Y COMPACTACION					
CMc0229	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	17.14000		
					SUBTOTAL:

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

RELLENOS Y COMPACTACION					
CMc0094	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	M3K	119.99000		
					SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTACIONAMIENTO

Sub Partida: PAVIMENTACIÓN

CONCRETO HIDRAULICO

EFc0216	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	160.05000		
---------	--	----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: CISTERNA

Sub Partida: PRELIMINARES

PRELIMINARES

EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	8.18000		
---------	---	----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: CISTERNA

Sub Partida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES					
EFc0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	2.59000		
					SUBTOTAL:

Partida: CISTERNA

Sub Partida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES					
EFc0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	32.02000		
					SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: CISTERNA

Sub Partida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

EFc0106	RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	13.56000		
---------	---	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: CISTERNA

Sub Partida: PRELIMINARES

PLANTILLAS Y FIRMES

EFc0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	11.05000		
---------	---	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: CISTERNA

Sub Partida: CIMENTACIÓN

CONCRETO HIDRAULICO

EFc0272	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	6.45000		
---------	--	----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: CISTERNA

Sub Partida: CIMENTACIÓN

CIMBRAS

EFc0279	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	65.67000		
---------	--	----	----------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: CISTERNA

Sub Partida: CIMENTACIÓN

ACEROS

EFc0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	659.16000		
---------	--	----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: CISTERNA

Sub Partida: TAPA METÁLICA

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

EFc0700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 cm. A BASE DE ÁNGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		
---------	---	-----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: CISTERNA

Sub Partida: ESCALERA

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

EFc0753	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE 1/2", DE 0.60 m. DE ANCHO Y 1.50 m. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 cm., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000		
---------	--	-----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: CISTERNA

Sub Partida: GRAPA

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

EFc0754	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 3/4" DE 1.30 m. DE LONGITUD, ANCLADA AL MURO. INCLUYE: PINTURA EPOXICA, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00000		
---------	---	-----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Partida: MAMPARA

Sub Partida: MAMPARA

MAMPARA

EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00000		
---------	--	-----	---------	--	--

SUBTOTAL:

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Tetepango

Obra / Acción

ID: R1491/02/06-2020 / CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y ANEXOS DE PLAZA PRINCIPAL.

Localización

Municipio: 65 - Tetepango

Localidad: Tetepango

Barrio y/o Col: COL. ROJO GÓMEZ

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------